



MERCOSUL

IPPDH

Instituto de Políticas Públicas
em Direitos Humanos

IPPDH MERCOSUL

PROCESSO Nº 004/23

ANEXO III - FORMULÁRIO DE COTAÇÃO

RESTAURAÇÃO, VALORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL

SEDE DO IPPDH MERCOSUL

**ESPAÇO DE MEMÓRIA E DIREITOS HUMANOS EX ESMA
BUENOS AIRES, ARGENTINA**

Abril de 2023

ITEM	UNIDAD E	QTY	P. UNIDADE	TOTAL
DEMOLIÇÃO				
DESMANTELAMENTO E REMOÇÃO DO TECTO EXISTENTE NO QUARTO	M2	52,50	\$ -	\$ -
DESMANTELAMENTO E REMOÇÃO DO TECTO EXISTENTE NO HALL BAÑOS PB	M2	2,99	\$ -	\$ -
				\$ -
TRABALHO A SECO E ALVENARIA				
NOVO CONTRAPISO COM INCLINAÇÃO NO TELHADO	M2	126,00	\$ -	\$ -
BASES DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EM TERRAÇOS	Ou	6,00	\$ -	\$ -
ABERTURA DE BABETAS E BOX EM TERRAÇOS DE ALVENARIA	ML	32,60	\$ -	\$ -
ENCERRAMENTO DE ESPAÇOS INTERIORES E EXECUÇÃO DE BABETAS	ML	32,60	\$ -	\$ -
REPARAÇÃO DE PAREDE DE SUPORTE DE CARGA, TELHAS, TECNOLOGIA DE SALA DE COBERTURA IMPERMEABILIZANTE	M2	44,85	\$ -	\$ -
REPARAÇÃO DE REBOCOS INTERIORES EM SALA DA ALA NORTE	M2	134,40	\$ -	\$ -
REPARAÇÃO DE REBOCOS INTERIORES NA PAREDE DIREITA DA BIBLIOTECA	M2	93,60	\$ -	\$ -
REPARAÇÃO DE GESSO NA PAREDE DE CIRCULAÇÃO ALA NORTE	M2	28,83	\$ -	\$ -
TETO DURLOCK	M2	52,50	\$ -	\$ -
				\$ -
IMPERMEABILIZAÇÃO				
LIMPEZA DO TELHADO DE ZINGUERÍAS, HIDROLAVAGEM DE TERRAÇOS.	GL	1,00	\$ -	\$ -
DESENTUPIMENTO DOS FUNIS EXISTENTES.	GL	1,00	\$ -	\$ -
ADIÇÃO DE GOTAS DE CHUVA EM TERRAÇOS COM TUBO DE DESCARGA	Ou	2,00	\$ -	\$ -
HIDROLAVAGEM DE TERRAÇOS	M2	126,00	\$ -	\$ -
PRIMER EM NOVO CONTRAPISO PARA RECEBER NOVA MEMBRANA	M2	126,00	\$ -	\$ -
MEMBRANA DE 4 MM COM TOPO GEO TIPO EMAPI GEO PiN 400	M2	151,20	\$ -	\$ -

TINTA ACRÍLICA NA MEMBRANA DUAS MÃOS CRUZADAS	M2	151,20	\$	-	\$	-
					\$	-
PINTURA DE FACHADA						
HIDROLAVAGEM COMPLETA DE SUPERFÍCIES	M2	1512,00	\$	-	\$	-
PEQUENOS REPAROS DE REBOCOS EXTERIORES E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES. DURALBA IMP. FACHADAS	GL	1,00	\$	-	\$	-
PINTURA NAS PAREDES ALA SUL, DUAS MÃOS DE LÁTEX COR EXTERIOR A DEFINIR. DURALBA IMP. FACHADAS	M2	302,00	\$	-	\$	-
PINTURA NAS PAREDES ALA NORTE, DUAS MÃOS DE LÁTEX COR EXTERIOR A SER DEFINIDA. DURALBA IMP. FACHADAS	M2	302,00	\$	-	\$	-
PINTURA NAS PAREDES NAVE CENTRAL, DUAS MÃOS DE LÁTEX COR EXTERIOR A DEFINIR. DURALBA IMP. FACHADAS	M2	908,00	\$	-	\$	-
PINTURA EM PAREDES INTERIORES	M2	320,00	\$	-	\$	-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES PARA HIDROLAVAGEM E PINTURA	GL	1,00	\$	-	\$	-
					\$	-
HHSS						
PLANO DE SEGURANÇA E ELEMENTOS	GL	1,00	\$	-	\$	-
VISITAS PERIÓDICAS AO LOCAL	MENSAL	3,00	\$	-	\$	-
					\$	-

TOTAL	\$	-
--------------	-----------	----------

Todos os cálculos devem ser verificados pelo ofertante antes da apresentação da oferta.