



IPPDH MERCOSUR
PROCESO N° 007/23

ANEXO III – PLANILLA DE COTIZACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
ADECUACION DE TABLEROS, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS (DCI)

SEDE IPPDH MERCOSUR

ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EX ESMA
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mayo 2023

ANEXO PLANILLA DE COTIZACIÓN – DESGLOSE

ITEM	DESCRIPCION	UNID AD	CANT.	P.U.	SUBTOTAL ITEM
1	DOCUMENTACION - PLAN DE TRABAJOS				
1	1	Ejecución de documentación de proyecto Ejecutivo de Arquitectura, Plan de trabajos según pliego de especificaciones técnicas y normas vigentes	M2	900	\$
SUBTOTAL					\$
2	TARABAJOS PRELIMINARES				
2	1	Cerramiento provisorio, vallados de protección	MES	1	\$
2	2	Obrador baños , vestuario personal, Cerco	MES	1	\$
2	3	Seguridad e Higiene – Protocolo.	MES	1	\$
SUBTOTAL					\$
3	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
3	1	Desmante y retiro de instalaciones de electricidad, fuera de servicio	GL	1	\$
SUBTOTAL					\$
4	INSTALACION ELECTRICA				
4	1	Provisión y montaje de bandejas porta cables según proyecto ejecutivo, incluye, ménsulas, tornillería y accesorios varios	ML	65	\$
4	2	Provisión y montaje de cañerías y cajas según proyecto ejecutivo	ML	10	\$
4	3	Provisión y montaje de tableros metálicos tradicional ip 65 de 120x600x260 Ip 65 de 600x300x260	UN	2	\$
4	4.1	Provisión y montaje de cables tipo sintenax de 1x75 mm	ML	20	\$
4	4.2	Provisión y montaje de cables tipo sintenax de 4x16 mm	ML	40	\$
4	4.3	Provisión y montaje de cables tipo sintenax de 4x10 mm	ML	300	\$
4	4.5	Provisión y montaje de cables tipo sintenax de 1x10 mm	ML	10	\$
4	4.6	Provisión y montaje de cables tipo sintenax de 1x25 mm	ML	10	\$
4	4.7	Provisión y montaje de cables tipo sintenax de 1x16 mm	ML	10	\$
4	5	Provisión y montaje borneras de distribución elent 4-12-125 amp	UN	8	\$
4	6	Provisión y montajes borneras PAT elent	UN	10	\$
4	7	Provisión y montaje barra distribución Elen 400 amp	UN	1	\$
4	8	Readecuación de tableros eléctricos existentes	UN	5	\$
4	9	Esquema unifilar definitivo, esquema funcional y esquema de cableado	UN	7	\$
4	9.1	Provisión y ejecución del Cable Alimentador del sector y de la Puesta a tierra general	ML	320	\$

4	9.2	Provisión y colocación de jabalinas para PAT	UN	3		\$
4	9.3	Materiales menores	GL	1		\$
SUBTOTAL						
5 TERMOMAGNETICAS Y DIFERENCIALES						
5	1	Llave compacta Schneider nsx 400	UN	1		\$
5	2	Termo magnética Schneider 4x63 amp	UN	1		\$
5	3	Termo magnética Schneider 4x40 amp	UN	7		\$
5	4	Diferenciales Schneider 4x63 amp	UN	7		\$
SUBTOTAL						\$
6 LIMPIEZA DE OBRA						
6	1	Mantenimiento y limpieza diaria	MES	1		\$
6	2	Limpieza final de obra	M2	100		\$
SUBTOTAL						\$
TOTAL						\$
TOTAL EN LETRAS:						
Observaciones: La empresa adjudicataria deberá realizar sus propios relevamientos, mediciones, cálculos, cómputos, cálculos y dimensionamientos, del proyecto, de las construcciones, de las instalaciones y de todo cuanto fuese necesario para la correcta ejecución de las obras acorde a Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.						

FIRMA DEL OFERENTE

ACLARACIÓN