



**MERCOSUL**

**IPPDH**

Instituto de Políticas Públicas  
em Direitos Humanos

**IPPDH MERCOSUL  
PROCESSO N° 007/23**

**ANEXO III – FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO**

**CABLAGEM:  
ADEQUAÇÃO DE PAINÉIS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DCI)**

**SEDE DO IPPDH MERCOSUL**

**MEMÓRIA ESPACIAL E DIREITOS HUMANOS EX ESMA  
BUENOS AIRES, ARGENTINA**

**Maio de 2023**

**ANEXO FICHA DE CONTRIBUIÇÃO – DESAGREGAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID AD	QTY.	P.U.	SUBTOTAL ITEM
<b>1</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO - PLANO DE TRABALHO</b>				
1	1	Execução de documentação de projeto Arquitetura Executiva, Plano de Trabalho de acordo com especificações técnicas e normas vigentes	M2	900	\$
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$</b>
<b>2</b>	<b>TAREFAS PRELIMINARES</b>				
2	1	Cercamento temporário, cercas de proteção	MÊS	1	\$
2	2	Banheiros de oficina, roupas pessoais, cerca	MÊS	1	\$
2	3	Segurança e Higiene – Protocolo.	MÊS	1	\$
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$</b>
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS</b>				
3	1	Desmontagem e remoção de instalações elétricas, fora de serviço	GL	1	\$
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$</b>
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				
4	1	Fornecimento e montagem de eletrocalhas de acordo com projeto executivo, inclui, suportes, parafusos e acessórios diversos	ML	65	\$
4	2	Fornecimento e montagem de tubulações e caixas conforme projeto executivo	ML	10	\$
4	3	Fornecimento e montagem de placas metálicas tradicionais ip 65 de 120x600x260 Ip 65 de 600x300x260	UM	2	\$
4	4.1	Fornecimento e montagem de cabos syntenax 1x75 mm	ML	20	\$
4	4.2	Fornecimento e montagem de cabos syntenax 4x16 mm	ML	40	\$
4	4.3	Fornecimento e montagem de cabos syntenax 4x10 mm	ML	300	\$
4	4.5	Fornecimento e montagem de cabos syntenax 1x10 mm	ML	10	\$
4	4.6	Fornecimento e montagem de cabos syntenax 1x25 mm	ML	10	\$
4	4.7	Fornecimento e montagem de cabos syntenax 1x16 mm	ML	10	\$
4	5	Fornecimento e montagem de terminais de distribuição elent 4-12-125 ampères	UM	8	\$
4	6	Provisão e montagem de terminais PAT elent	UM	10	\$
4	7	Fornecimento e montagem de barra de distribuição			

		Elen 400 ampères	UM	1		\$
4	8	Retrofitting de painéis elétricos existentes	UM	5		\$
4	9	Diagrama definitivo de linha única, esquema funcional e esquema de fiação	UM	7		\$
4	9.1	Fornecimento e execução do Cabo Alimentador do setor e aterramento geral	ML	320		\$
4	9.2	Fornecimento e colocação de dardos para PAT	UM	3		\$
4	9.3	Materiais secundários	GL	1		\$
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5 TERMOMAGNETISMO E DIFERENCIAIS</b>						
5	1	Chave compacta Schneider nsx 400	UM	1		\$
5	2	Schneider 4x63 amp aquecedor de água magnético	UM	1		\$
5	3	Schneider 4x40 amp aquecedor de água magnético	UM	7		\$
5	4	Diferenciais do amplificador 4x63 da Schneider	UM	7		\$
<b>SUBTOTAL</b>						\$
<b>6 LIMPEZA DO LOCAL</b>						
6	1	Manutenção e limpeza diárias	MÊS	1		\$
6	2	Limpeza final da obra	M2	100		\$
<b>SUBTOTAL</b>						\$
<b>TOTAL</b>						\$
<b>TOTAL EM LETRAS:</b>						
<b>Observações:</b> A empresa vencedora deverá realizar seus próprios levantamentos, medições, cálculos, cálculos e dimensionamentos, do projeto, das construções, das instalações e de tudo o que for necessário para a correta execução das obras de acordo com as Especificações Técnicas Gerais e Particulares .						

---

**ASSINATURA DO OFERTANTE**

---

**EXPLICAÇÃO**